

Наименование объекта	Ед.изм.	Объемы работ (количество ж/домов, сетей и т.д. по видам работ)	Наименование работ	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Период выполнения работ	Стоимость выполнения работ, тыс.руб. (тыс.руб.)						
								Капитальный ремонт			Текущий ремонт (средства предприятий ЖСК, и т.д.)			
								Всего, в т.ч.	местный бюджет	средства предприятия	всего по тек.ремонту	местный бюджет	средства предприятия	
Тепловые сети	км	0,08	Текущий ремонт теплотрассы, ревизия запорной арматуры и восстановление тепловых сетей	Утеплитель Урса М25	м3	8	01.06.2026-15.09.2026	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	440,00
				Доска обрезная 25x150x4000	м3	4								
				Доска обрезная 50x100x4000	м3	2								
				Кран шаровый Ду 100	шт	1								
Тепловые сети	км	0,01	Капитальный ремонт части участка т/с от ТК до точки врезки Набережная 4	Кран шаровый Ду 150	шт	2	01.07.2026-28.08.2026	1870,00	0,00	1870,00	0,00	0,00	1870,00	0,00
				Труба стальная э/с Ду 80мм	Т	1,668								
				Труба стальная э/с Ду 100мм	Т	1,665								
				Отвод стальной 90° Ду 80мм	шт	4								
Тепловые сети	км	0,01	Техническое диагностирование сварных швов после проведения капитального ремонта (участок т/с от ТК до точки врезки Набережная 4)	Фланец стальной приварной Ду 80мм	шт	4	31.08.2026-01.09.2026	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
				Фланец стальной приварной Ду 100мм	шт	2								
				Аппарат для отпрессовки труб	шт	1								
				Резина МБС	шт	7								
Водоснабжение	ед	7,041	Регулировочные испытания тепловых сетей	Паронит ПОН Б	шт	1	01.09.2026-15.09.2026	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
				Резина МБС	шт	7								
				ЭПВ 6-16-75	шт	1								
				Резина МБС	шт	7								
Водоснабжение	ед	3/3	Профилактические работы на водопроводных сетях, км	Резина МБС	шт	7	01.06.2026-15.09.2026	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
				Паронит ПОН Б	шт	7								
				ЭПВ 6-16-75	шт	1								
				Резина МБС	шт	7								
Электроснабжение	ед	4,680	Профилактические работы на водопроводных сетях, км	Резина МБС	шт	7	01.06.2026-15.09.2026	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
				Паронит ПОН Б	шт	7								
				ЭПВ 6-16-75	шт	1								
				Резина МБС	шт	7								
Электроснабжение	ед	1,000	Текущий ремонт насосного оборудования	Резина МБС	шт	7	01.06.2026-15.09.2026	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
				Паронит ПОН Б	шт	7								
				ЭПВ 6-16-75	шт	1								
				Резина МБС	шт	7								
Электроснабжение	ед	3/3	Профилактические работы на водоснабжении	Резина МБС	шт	7	01.06.2026-15.09.2026	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
				Паронит ПОН Б	шт	7								
				ЭПВ 6-16-75	шт	1								
				Резина МБС	шт	7								
Сети электроснабжения	км	9,3	Капитальный ремонт ВЛ-35кВ	Лес столбовый 11 м	шт	260	01.07.2026-30.11.2026	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	48000,00	0,00
				Заказ анкеровый SO 157.1	шт	750								
				Заказ анкеровый SO 158.1	шт	350								
				Настенный заказ SO125	шт	300								
Сети электроснабжения	км	50,157	Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ-35кВ	Заказ анкеровый SO125	шт	300	01.01.2026-31.12.2026	179,68	0,00	179,68	0,00	0,00	179,68	0,00
				Заказ анкеровый SO 157.1	шт	150								
				Заказ анкеровый SO 158.1	шт	50								
				Настенный заказ SO125	шт	60								
Итого по сетям электроснабжения	ед	5	по котельным	Заказ анкеровый SO125	шт	300	48179,68	0,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	48000,00	0,00
				Заказ анкеровый SO 157.1	шт	150								
				Заказ анкеровый SO 158.1	шт	50								
				Настенный заказ SO125	шт	60								
Итого с. Малицы в т.ч.	ед	7,041	по тепловым сетям, км	Заказ анкеровый SO125	шт	300	54819,68	0,00	0,00	49870,00	0,00	0,00	49870,00	0,00
				Заказ анкеровый SO 157.1	шт	150								
				Заказ анкеровый SO 158.1	шт	50								
				Настенный заказ SO125	шт	60								
Итого	ед	7,041	по тепловым сетям, км	Заказ анкеровый SO125	шт	300	3530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3530,00	0,00
				Заказ анкеровый SO 157.1	шт	150								
				Заказ анкеровый SO 158.1	шт	50								
				Настенный заказ SO125	шт	60								

Наименование объекта	Ед.изм.	Объемы работ (количество, прожек, сетей и т.д. по видам работ)	Наименование работ	Наименование	Ед.изм.	Кол-во планируемых работ	Период выполнения работ	Стоимость выполнения работ, тыс.руб.									
								Капитальный ремонт			Текущий ремонт (средства предприятий ЖЭС, насел.)						
								Всего, в т.ч.	капит.ремонту	краевой бюджет	местный бюджет	средства предприятия	всего по тек.ремонту	местный бюджет	средства предприятия		
Всего с М								420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	
								260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	
Всего								48179,68	48000,00	0,00	0,00	0,00	179,68	0,00	0,00	179,68	
г.с. Калининские																	
Теплоснабжение																	
Модульные котельные	ед	17	Техническое обслуживание котельного оборудования	Решина МБС Паронит ПОН Б Масло для двигателей	кг	10	15.09.2026-01.06.2027	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
		17	Текущий ремонт котлов, котельного и котельно-вспомогательного оборудования (замена фильтров на котлах Lamborgini, Steel)	Вставки для топл. Фильтра Топливные шланги Турбулазаторы Герметик Lamborgini ESCO22 Смотровое стекло котла Распылители	шт	100	01.06.2026-15.09.2026	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	
		3	Текущий ремонт насосного оборудования	Насос Wilo PRL 40/130-2/2	шт	1	01.06.2026-15.09.2026	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
		4	Текущий ремонт крыш ТСБУ № 921	Профнастил кровельный Н44 Саморез кровельный 4,8x28	м2 шт	160 500	01.06.2026-15.09.2026	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
		17	Проведение испытаний и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, земляющих устройств	Прибор для замера сопротивления.	шт	1	01.06.2026-15.09.2026	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Итого по котельным								1540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1540,00	0,00	0,00	1540,00	
Тепловые сети	км	4,082	Техническое обслуживание сети теплоснабжения, авторной арматуры, контрольно-намерительных приборов	Краны шаровые 15,20,25,32,50 Решина МБС Паронит ПОН Б	шт	30	15.09.2026-01.06.2027	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	
		0,03	Текущий ремонт теплотрассы	Доска обрезная 32x150x4000 Доска обрезная 50x100x4000 Доска обрезная 50x150x4000 Брус 50x150x4000 Утеплитель Урса М 25 Рубероид РПП 300	м3 м3 м3 м3 м3 м2	12,4 1 1 1 10 4	01.06.2026-15.09.2026	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	
		4,082	Графиковые испытания тепловых сетей	Аппарат для отпрессовки труб	шт	1	01.09.2026-15.09.2026	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		Итого по тепловым сетям								840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
		Итого по теплоснабжению								2380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2380,00	0,00	0,00
Водоснабжение																	
Водоснабжение	км	0,03	Текущий ремонт водопроводных сетей (замена запорной арматуры)	Краны шаровые 15,20,25,32,50 Решина МБС Паронит ПОН Б	шт	34	01.06.2026-15.09.2026	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	
		3,70	Техническое обслуживание водопроводных сетей	Решина МБС Паронит ПОН Б	шт	4	15.09.2026-01.06.2027	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
		0,12	Капитальный ремонт участка сети холодного водоснабжения ТК до ТСБУ 21, 120 м	Утеплитель Рулонный Изонер Рубероид РПП 300 Труба стальная элсв. Дн 108мм Труба стальная элсв. Дн 76мм Лист оцинкованный 125*2500мм	м3 м2 т т т	6 120 1,278 0,945 0,044	01.07.2026-28.08.2026	2886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2886,00	0,00	2886,00	
		2	Текущий ремонт насосного оборудования	Насос ЭЛВ 6-25-120 Насос ЭЛВ 6-10-110	шт шт	1 1	01.07.2026-30.08.2026	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
		Итого по водоснабжению								555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00

Наименование объекта	Ед. изм.	Объемы работ (кол-во жидком, протяж. сетей и т.д. по видам работ)	Наименование работ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Период выполнения работ	Капитальный ремонт			Текущий ремонт (Средства предприятий ЖЭС, насел.)								
								всего по кап. ремонту	краевой бюджет	местный бюджет	средства предприятия	всего по текущему	местный бюджет	средства предприятия					
Необходимые материалы								Всего, в т.ч.	всего по кап. ремонту	краевой бюджет	местный бюджет	средства предприятия	всего по текущему	местный бюджет	средства предприятия				
Электрооблавление																			
Сети электрооблавления	км	13,73	Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ-6кВ	Лес столбовой 9-м 30 Защитный экран SO 157.1 Защитный экран SO 158.1 Изоляционный экран SO 125	шт	2	01.01.2026- 31.12.2026	80,55	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	80,55	0,00			
Итого по сетям электрооблавления:								80,55	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00		
Итого с Камenskое в т.ч.								80,55	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00		
Теплооблавление																			
Центральная котельная	ед	17	по котельным					5921,55	2886,00	0,00	0,00	2886,00	3035,55	0,00	0,00	3035,55			
	км	4,092	по тепловым сетям, в т.ч.					1540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1540,00	0,00	0,00	1540,00			
	км	3,70	по водопроводным сетям					840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00			
	ед	3/3	по водонасосам/ВНС					3121,00	2886,00	0,00	0,00	0,00	2886,00	2135,00	0,00	0,00	2135,00		
	км	13,730	по сетям электрооблавления					340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00		
Итого по котельной								80,55	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00		
ТСВУ																			
Центральная котельная	ед	7	Текущий ремонт котлов (Котлы КВр № 1-7)	Кран шаровый КШФ 15-40	шт	12	01.06.2026- 15.09.2026	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00		
				Асборатор фин	шт	10													
				Клапан предопр. Ду 20-50	шт	16													
				Резина МБС	шт	2	15.09.2026- 01.06.2027	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
				Паронит ПОНБ	шт	3													
ТСВУ	ед	1	Проведение испытаний и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, заземляющих устройств	Кран шаровые ДН 50	шт	8	01.06.2026- 15.09.2026	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00		
				Насос КМ 100-80-160	шт	1													
				Прибор для замера сопротивления.	шт	1	01.06.2026- 15.09.2026	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
				Вставка фильтра Afristo F100	шт	10	01.06.2026- 15.09.2026	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
				Прибор для замера сопротивления.	шт	1	01.06.2026- 15.09.2026	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Итого по котельной								1015,00	0,00	0,00	0,00	1015,00	0,00	0,00	1015,00	0,00	0,00		
Тепловые сети	км	2,678	Техническое обслуживание сети теплоснабжения, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов	Кран шаровые 15.20.25.32.50	шт	10	01.06.2026- 15.09.2026	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00		
				Резина МБС	кг	4													
				Паронит ПОНБ	кг	10													
				Грунтовка ГФ 021	кг	20													
				утеплитель урса М25	м3	1,5	01.06.2026- 15.09.2026	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00
Тепловые сети	км	0,12	Капитальный ремонт участка 76 от ТК 23-ТКС4	Рубероид РПП 300	м2	100	01.06.2026- 15.09.2026	1800,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00		
				Дюксы 32x150X4000	м3	1,2													
				Сталь лист оцинкованная	т	0,1													
				Труба стальная забор Дн 108мм.	т	2,769													
				Кран шаровый фланцевый Ду 100мм	шт	8	15.07.2026- 28.08.2026	1800,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	1800,00	0,00
Тепловые сети	км	0,12	Техническое обслуживание сварных швов после проведения капитального ремонта (участок 76 от ТК 23-ТКС4)	Отвод стальной, приварной Ду 50мм	шт	24	01.09.2026- 15.09.2026	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00		
				Отвод стальной, приварной Ду 40мм	шт	9													
				Аппарат для опрессовки труб	шт	1	01.09.2026- 15.09.2026	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	

Наименование объекта	Ед. изм.	Объемы работ (кол-во жидкостей, протект. сетей и т.д. по видам работ)	Наименование работ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Период выполнения работ	Стоимость выполненных работ, тыс. руб. (тыс. руб.)										
								Капитальный ремонт			Текущий ремонт (средства предприятия ЖЭС, насел.)							
								Всего, в т.ч.	ресурсы капремонта	краевой бюджет	местный бюджет	средства предприятия	всего по текому ремонту	местный бюджет	средства предприятия			
Итого по тепловым сетям									2485,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	685,00	685,00	0,00	685,00	
Итого по теплоснабжению									3500,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	
Поиснабжение	км	2,87	Профилактические работы на водопроводных сетях	Резина МБС Паровит Пон Б	шт	5	01.06.2026-15.09.2026						30,00		30,00			
	км	0,12	Капитальный ремонт участка сети ХВС ТК 23 до ТК 24	Труба стальная эл/в Ду 57мм. Кран шаровый фланцевый Ду 50мм Фланец стальной, приварной Ду 50мм ГОСТ 12820-80 Отвод стальной, приварной 90° Ду 32мм	т шт шт шт	0,732 12 24 8	15.07.2026-10.09.2026		1388,00					0,00	1388,00			
	ед	1	Капитальный ремонт обслуживаемого оборудования	УОВ-УФГ-15 (УОВ-УФГ-С-1) Электроды ESAB ОК-46 Ø 3мм	шт кг	1 0,5	01.08.2026-10.09.2026		1202,00					0,00	1202,00			
	ед	1	Проведение работ по очистке шахтного колодезя	Шпатель МБС 60 мм	м	12	1.06.2026-15.09.2026		30,00					30,00		30,00		
	ед	1/1	Профилактические работы на водосборах/ВНС	Резина МБС Паровит Пон Б	шт шт	2 1	01.06.2026-15.09.2026		25,00					25,00		25,00		
Итого по водоснабжению									2675,00	2590,00	0,00	2590,00	85,00	85,00				
Электроснабжение																		
ДЭС-1	ед.	1	Техническое обслуживание пилель-генераторной установки (Cummins С440D5)	Элемент воздушного фильтра	шт	6												
				Топливный фильтр	шт	24												
				Элемент масляного фильтра Форсушка	шт	24	01.01.2026-31.12.2026		6240,76									6240,76
				Стартер	шт	1												
				Клиновой ремешь Антифриз	шт	6												
ДЭС-1	ед.	1	Техническое обслуживание пилель-генераторной установки (Cummins С250D5)	Аккумулятор	шт	300												
				Элемент воздушного фильтра	шт	3												
				Топливный фильтр	шт	12												
				Элемент масляного фильтра Форсушка	шт	12	01.01.2026-31.12.2026		901,32									901,32
				Стартер	шт	3												
Сети электроснабжения	км	7,77	Техническое обслуживание ЛЭП 0,4-6 кВ	Клиновой ремешь Антифриз	шт	150												
				Аккумулятор	шт	3												
				Сальник коленвала передний	шт	1												
				Сальник коленвала задний	шт	1												
				Прокладка клап. коробки	шт	1	05.10.2026-13.11.2026		2802,67									2802,67
Итого по электроснабжению	ед.	1	Техническое обслуживание ЛЭП 0,4-6 кВ	Седло воздушного клапана	шт	6												
				Клапан воздушной	шт	6												
				Кабель АВВГ*4*70	м	100												
				Крепеж сквозной	шт	5	01.01.2026-31.12.2026		2846,04									2846,04
				Защитный кабельный ТА	шт	10												
Итого по электроснабжению									7170,78	2802,67	0,00	2802,67	4368,11	0,00	4368,11			
Итого с Служебное в т.ч.									13345,78	7192,67	0,00	7192,67	6153,11	0,00	6153,11			
Итого по тепловым сетям	ед.	2	по котельным															
	км	2,678	по тепловым сетям, в т.ч.															
	км	2,87	по водопроводным сетям															
	ед.	1/1	по водосборам/ВНС															

Наименование объекта	Ед.изм.	Объемы работ (кол-во изделий, протяж. сетей и т.д. по видам работ)	Наименование работ	Наименование	Ед.изм.	Кол-во выполненных работ	Период выполнения работ	Стоимость выполнения работ, тыс.руб. (тыс.руб.)																																	
								Капитальный ремонт			Текущий ремонт (средства предприятий ЖКХ, насел.)																														
								Всего, в т.ч.	всего по капитальному ремонту	краевой бюджет	местный бюджет	средства предприятия	всего по текущему ремонту	местный бюджет	средства предприятия																										
Итого с. Слантное в т.ч.								13345,76	7192,67	0,00	0,00	7192,67	6153,11	0,00	6153,11																										
	ед	2	по котельным					1015,00	0,00	0,00	0,00	1015,00	0,00	1015,00																											
	км	2,678	по тепловым сетям, в т.ч.					2485,00	1800,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	685,00																											
	км	2,87	по водопроводным сетям					1418,00	1388,00	0,00	0,00	1388,00	0,00	30,00																											
	ед	1/1	по водозабрам/ВНС					1257,00	1202,00	0,00	0,00	1202,00	0,00	55,00																											
	ед	3	по электроснабжению					4324,74	0,00	0,00	0,00	4324,74	0,00	4324,74																											
	км	7,77	сетям электроснабжения					2846,04	2802,67	0,00	0,00	2802,67	0,00	43,37																											
с.Аниса																																									
Теплоснабжение																																									
Котельная	ед	4	Текущий ремонт котлов (Котел КВр 0,69 № 1-3, №4 - КВр0,63)	Асбоборток 4мм Сталь листовая 5мм Резина МБС Кран шаровый ДУ 15 Кран шаровый ДУ 20	шт т кг шт шт	15 0,3 50 4 4	01.06.2026- 15.09.2026	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00																									
																	Техническое обслуживание котельного оборудования (котлы Квр 0,69(1-3), Квр 0,63 -1)	Резина МБС Паронит ПОН Б Асбест листовый Асбест листовый Обратный клапан С. Десфарж	шт шт кг кг шт	10 6 13 40 2	01.06.2026- 15.09.2026	300,00	0,00	0,00	300,00																
																										Текущий ремонт насосного оборудования	Насос КМ 100-65-200	шт	1	01.06.2026- 15.09.2026	275,00	0,00	275,00								
																																		Проведение испытаний и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, электрических устройств	Прибор для замера сопротивления.	шт	1	01.06.2026- 15.09.2026	10,00	0,00	10,00
Тепловые сети	км	0,017	Текущий ремонт теплотрассы, резина запорной арматуры и восстановление теплоизоляции	Рубероид РПП 300 Паронит ПОН Б Ст. лист. Оцинк. Кран шаровый ДУ 15 Кран шаровый ДУ 20 Кран шаровый ДУ 50 Кран шаровый ДУ 80 Кран шаровый ДУ 100	м3 м2 кг т шт шт шт шт	3 120 10 0,1 6 6 7 5 5	01.06.2026- 15.09.2026	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00																									
																	Гидравлические испытания тепловых сетей	Аппарат для опрессовки труб	шт	1	01.09.2026- 15.09.2026	30,00	0,00	30,00																	
																									Итого по тепловым сетям	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00										
																																Всего по теплоснабжению	1280,00	0,00	0,00	1280,00	0,00	1280,00			
																																							Водоснабжение		
Выве сети	км	0,012	Капитальный ремонт участка сети ХВС от ТК до ввода по ул. Полярная 11	Труба Стальная Электросварная прямошовная ф 57 X 3,5 мм Кран шаровый стальной фланцевый Ду 50мм Фланцы стальные приварные Ду 50мм	т шт шт	0,059 1 2	01.08.2026- 15.08.2026	506,00	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00																										
																Капитальный ремонт участка сети ХВС от вводе в дом по ул. Полярная 8 до врезки в трассу	Труба Стальная Электросварная прямошовная ф 57 X 3,5 мм Кран шаровый стальной фланцевый Ду 50мм Фланцы стальные приварные Ду 50мм	т шт шт кг	0,054 1 2 0,34	01.08.2026- 15.08.2026	505,00	0,00	0,00	505,00																	
																									Итого по выведенным сетям	1011,00	0,00	0,00	1011,00	0,00	1011,00										

Наименование объекта	Ед.изм.	Объемы работ (кол-во ж/д.м., протяж. сетей и т.д. по видам работ)	Наименование работ	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Период выполнения работ	Стоимость выполнения работ, тыс.руб. (тыс.руб.)										
								Капитальный ремонт			Текущий ремонт		средств предприятия		местный бюджет			
								Всего, в т.ч.	капит.ремонту	кр.овой бюджет	местный бюджет	средства предприятия	капит.ремонту	текущему	средства предприятия	местный бюджет		
Водопровод		0,012	Капитальный ремонт участка сети ХВС от врезки в основную трассу до заезда в дом ул. Полярная 7	Труба Сталькая Электроплавильная прямошовная ф 57 х 3,5 мм	т	0,059	15.08.2026-06.09.2026	738,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Кран шаровый стальной фланцевый Ду 50мм Фланца стальные приварные Ду 50мм	шт	2												
				Фланец стальной приварный Ду 50мм	шт	0,4												
Водопровод		1,41	Профилактические работы на водопроводных сетях	Решина МБС Паронит ПОН Б	шт	3	01.06.2026-15.09.2026	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
				Решина МБС Паронит ПОН Б	шт	3												
Всего по водопроводу	ед.	1/1	Профилактические работы на водопроводных сетях					1748,00	1748,00	0,00	0,00	1748,00	0,00	0,00	45,00	0,00	20,00	
Электроснабжение																		
ДЭС-15	ед.	1	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (Cummins S400D5)	Элемент воздушного фильтра	шт	5	01.01.2026-31.12.2026	1170,72	1170,72	0,00	0,00	1170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,72
				Топливный фильтр	шт	20												
				Элемент масляного фильтра	шт	20												
				Форсушка	шт	5												
				Стартер	шт	1												
				Клиновой ремень	шт	5												
				Антифриз	л	250												
				Аккумулятор	шт	6												
				Элемент воздушного фильтра	шт	12												
				Топливный фильтр	шт	48												
				Элемент масляного фильтра	шт	48												
				Форсушка	шт	12												
Стартер	шт	2																
Клиновой ремень	шт	12																
Антифриз	л	600																
Аккумулятор	шт	12																
ДЭС-15	ед.	1	Средний ремонт дизель-генераторной установки M52 (Cummins C250D5)	Топливный насос	шт	1	07.09.2026-23.10.2026	3711,28	3711,28	0,00	0,00	3711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3711,28
				Турбокомпрессор	шт	1												
				Клапаный вал	шт	1												
				Головка блока цилиндров	шт	2												
				Переходник двигателя	шт	6												
				Распределительный вал	шт	1												
				Масло	л	1												
				Блок цилиндров	шт	1												
				Сальник коленвала передний	шт	1												
				Сальник коленвала задний	шт	1												
				Прокладка клап. крышки	шт	1												
				Седло выпускного клапана	шт	6												
Седло впускного клапана	шт	6																
Клапан выпускной	шт	6																
Сети электроснабжения	км	5,52	Техническое обслуживание ЛЭП 0,4-10 кВ	Кабель АВВГ*70	м	15	01.01.2026-31.12.2026	18,59	18,59	0,00	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59	
				Крюк стальной	шт	2												
				Зажим проволочный	шт	6												
Наконечник кабельный ГА	шт	12																
Всего по электроснабжению								7285,44	7285,44	0,00	0,00	7285,44	0,00	0,00	8594,16	0,00	8594,16	
Итого с. Анны в т.ч.																		
Всего с. Анна	ед.	2	по котельным по тепловым сетям, в т.ч.					40369,44	40369,44	0,00	0,00	40369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40369,44	
				Всего по электроснабжению					930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
									350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
									1774,00	1774,00	0,00	0,00	1774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1774,00
									20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Всего с. Анна								7276,85	7276,85	0,00	0,00	7276,85	0,00	0,00	3565,58	0,00	3565,58	

Наименование объекта	Ед.изм.	Объемы работ (кол-во ж/лещев, пролещев, сетей и т.д. по видам работ)	Наименование работ	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Период выполнения работ	Сумма взыскания работ, тыс.руб. (тыс.руб.)										
								Капитальный ремонт			Текущий ремонт (средства предприятий ЖХ, насел.)							
								Всего, в т.ч.	всего по капитальному	краевой бюджет	местный бюджет	средства предприятия	всего по текущему ремонту	местный бюджет	средства предприятия			
сетям электроснабжения								18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59	0,00	18,59	0,00	0,00	
Теплоснабжение																		
Модульные котельные	ед	3	Текущий ремонт котла (Котлы марки Steel и Lambda на ТСБУ №1,2,3)	Сваривный набор для масла горелки OBG Дверца котла Weiberg Steel 155 Вставка фильтра Afliso Flaco-Top-1C	шт	1	01.06.2026-15.09.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00		
					шт	1												
					шт	10												
Итого по котельным								406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	406,00		
	Тепловые сети	км	0,02	Текущий ремонт теплорасы, замена запорной арматуры и восстановление теплоизоляции	Кран шаровый SO Резина MFC 4мч Утеплитель Ура M2S	шт	10	01.06.2026-15.09.2026	210,0	0,0	0,00	0,00	210,0	0,00	0,00	210,0	0,00	
						шт	2											
шт						1												
Итого по тепловым сетям								210,0	0,0	0,00	0,00	210,0	0,00	0,00	210,0	0,00		
	Всего по теплоснабжению							616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00		
		Электроснабжение	ед	0,185	Гидравлические испытания тепловых сетей	Аппарат для опрессовки труб	шт	1	01.09.2026-15.09.2026	15,0	0,0	0,00	0,00	15,0	0,00	0,00	15,0	0,00
шт							16											
шт	54																	
Итого по электроснабжению								1667,95	0,00	0,00	0,00	1667,95	0,00	0,00	1667,95	0,00		
	ДЭС-26	ед	1	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (Cummins C250D5)	Элемент воздушного фильтра Теплый фильтр Элемент масляного фильтра Форсушка Стрелер	шт	1	01.01.2026-31.12.2026	1889,28	0,00	0,00	0,00	1889,28	0,00	0,00	1889,28	0,00	
						шт	1											
шт						6												
Итого по электроснабжению								1889,28	0,00	0,00	0,00	1889,28	0,00	0,00	1889,28	0,00		
	Сети электроснабжения	км	4,05	Техническое обслуживание ЛЭП 0,4-10 кВ	Кабель АВВГ*70 Крест стальной Зажим проталкивающий Наконечник кабельный ТА Деревянная опора	м	10	01.01.2026-31.12.2026	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
						шт	10											
шт						50												
Итого по электроснабжению								80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
	Всего с.Таловка	ед	4	по тепловым сетям, в т.ч. по электроснабжению		шт	8		3637,23	0,00	0,00	0,00	3637,23	0,00	0,00	3637,23	0,00	
						шт	10											
шт						50												
Итого по котельным								4268,23	0,00	0,00	0,00	4268,23	0,00	0,00	4268,23	0,00		
	Электроснабжение	км	4,05	сетям электроснабжения		шт	8		406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	
						шт	10											
шт						50												
Итого по котельным								225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00		
	Электроснабжение	км	4,05	сетям электроснабжения		шт	8		3557,23	0,00	0,00	0,00	3557,23	0,00	0,00	3557,23	0,00	
						шт	10											
шт						50												
Итого по котельным								80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
	Теплоснабжение	ед	1	Техническое обслуживание	Форсушка Шланги топливные Сменная вставка топливного фильтра	шт	4	16.06.2026-31.08.2026	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
						шт	3											
шт						3												
Итого по котельным								47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00		
	Электроснабжение	км	4,05	сетям электроснабжения		шт	8		47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
						шт	10											
шт						50												
Итого по котельным								47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00		
	Электроснабжение	км	4,05	сетям электроснабжения		шт	8		47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
						шт	10											
шт						50												
Итого по котельным								47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00		
	Электроснабжение	км	4,05	сетям электроснабжения		шт	8		47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
						шт	10											
шт						50												
Итого по котельным								47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00		
	Электроснабжение	км	4,05	сетям электроснабжения		шт	8		47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
						шт	10											
шт						50												
Итого по котельным								47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00		
	Электроснабжение	км	4,05	сетям электроснабжения		шт	8		47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
						шт	10											
шт						50												
Итого по котельным								47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00		
	Электроснабжение	км	4,05	сетям электроснабжения		шт	8		47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
						шт	10											
шт						50												
Итого по котельным								47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00		
	Электроснабжение	км	4,05	сетям электроснабжения		шт	8		47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
						шт	10											
шт						50												
Итого по котельным								47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00		
	Электроснабжение	км	4,05	сетям электроснабжения		шт	8		47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
						шт	10											
шт						50												
Итого по котельным								47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00		
	Электроснабжение	км	4,05	сетям электроснабжения		шт	8		47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
						шт	10											
шт						50												
Итого по котельным								47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00		
	Электроснабжение	км	4,05	сетям электроснабжения		шт	8		47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
						шт	10											
шт						50												
Итого по котельным								47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00		
	Электроснабжение	км	4,05	сетям электроснабжения		шт	8		47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
						шт	10											
шт						50												
Итого по котельным								47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00		
	Электроснабжение	км	4,05	сетям электроснабжения		шт	8		47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
						шт	10											
шт						50												
Итого по котельным								47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00		
	Электроснабжение	км	4,05	сетям электроснабжения		шт	8		47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
						шт	10											
шт						50												
Итого по котельным								47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00		
	Электроснабжение	км	4,05	сетям электроснабжения		шт	8		47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
						шт	10											
шт						50												
Итого по котельным								47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00		
	Электроснабжение	км</																

Наименование объекта	Ед.изм.	Объемы работ (кол-во ж/локов, протяж. сетей и т.д. по видам работ)	Наименование работ	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Период выполнения работ	Стоимость выполнения работ, тыс.руб. (тыс. руб.)								
								Капитальный ремонт			Текущий ремонт (средства предприятий ЖКХ, насел.)					
								Всего, в т.ч.	кап.ремонту	красивой бюджет	местный бюджет	средства предприятия	всего по тек.ремонту	местный бюджет	средства предприятия	
ДЭС-27	ед.	1	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (ММЗ Д-246.4-8М)	Фильтр топливный	шт	60	01.01.2026-31.12.2026	285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	285,04	0,00	0,00	285,04
				Фильтр масляный	шт	140										
				Фильтр воздушный	шт	40										
				Форсушка	шт	46										
				Стартер	шт	2										
				Свеча накаливания	шт	24										
				Антифриз	л	200										
				Аккумулятор	шт	4										
ДЭС-27	ед.	2	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (ММЗ Д-246.4-8М)	Фильтр топливный	шт	13	01.01.2026-31.12.2026	420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	420,09	0,00	0,00	420,09
				Фильтр масляный	шт	23										
				Фильтр воздушный	шт	6										
				Форсушка	шт	8										
				Стартер	шт	1										
				Свеча накаливания	шт	4										
				Антифриз	л	50										
				Аккумулятор	шт	1										
ДЭС-27	ед.	1	Текущий ремонт дизель-генераторной установки №1 (ММЗ Д-246.4-8М)	Сальник коллектора передний	шт	1	16.11.2026-03.12.2026	625,38	0,00	0,00	0,00	0,00	625,38	0,00	0,00	625,38
				Сальник коллектора задний	шт	1										
				Прокладка клапанной крышки	шт	1										
				Седло выпускного клапана	шт	6										
				Седло впускного клапана	шт	6										
				Клапан впускной	шт	6										
				Клапан выпускной	шт	6										
				Масляный колпачок	шт	12										
				Масляный сбор	шт	1										
				Вал распределительный	шт	1										
				Масляный в сборе	шт	1										
				Гильза - поршень, поршневые кольца	шт	8										
				Шатуны в сборе	шт	8										
				Носок масляный двигателя	шт	1										
				Тасос в сборе	шт	1										
				Турбокомпрессор	шт	1										
ДЭС-27	км	2,4	Техническое обслуживание ЛЭП 0,4-10 кВ	Кабель АВВГ*4*70	м	10	01.01.2026-31.12.2026	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85	0,00	0,00	21,85
				Корк стальной	шт	10										
				Защита прокладочный	шт	10										
				Наконечник кабельный ГА	шт	50										
				Деревянная опора	шт	8										
Итого по электроснабжению								1362,36	0,00	0,00	0,00	1362,36	0,00	0,00	1362,36	
Итого с Оклей в т.ч.								1409,36	0,00	0,00	0,00	1409,36	0,00	0,00	1409,36	
	ед.	1	по котельным					47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	
	ед.	4	по электроснабжению					715,13	0,00	0,00	0,00	715,13	0,00	0,00	715,13	
	км	2,4	связь электроснабжения					21,85	0,00	0,00	0,00	21,85	0,00	0,00	21,85	
Электроснабжение																
ДЭС-27	ед.	1	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (ММЗ Д-243)	Фильтр топливный	шт	40	01.01.2026-31.12.2026	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	153,90	0,00	0,00	153,90
				Фильтр масляный	шт	70										
				Фильтр воздушный	шт	20										
				Форсушка	шт	24										
				Стартер	шт	1										
				Свеча накаливания	шт	12										
				Антифриз	л	100										
				Аккумулятор	шт	1										

